


軽中量ラック組立説明書

右記の順に従って正しく組立を行って下さい。
金属製品なので取り扱いには十分注意し手袋などの保護具を利用して行って下さい。(2名以上での組立を推奨します)
また、取扱説明書の注意事項等を遵守し、正しくお使い下さい。

完成図




1台のセット内容

単体の場合	増連の場合
支柱 支柱×4本 	支柱 支柱×2本
間口棧 間口棧×4本 	間口棧 間口棧×4本
棚板 棚板×(天地段数) 	棚板 棚板×(天地段数)
天棚受・棚受・部品 天棚受×2本 棚受(天地段数-1)×2 ベース×4個 安全ピン×8本 組立説明書(本紙) 	天棚受・棚受・部品 天棚受×2本 棚受(天地段数-1)×2 ベース×2個 安全ピン×8本 組立説明書(本紙) 必要数 1梱包


※組立時には木ヅチまたはゴムハンマーをご用意ください

単体組立手順



2 間口棧の取付け


- ①支柱枠を2つ向い合わせ棚受が内側なるように立てる
 - ②間口棧4本を図のように取り付ける
安全ピンを8箇所入れる
- ※木ヅチまたはゴムハンマーで間口棧の上部を軽く叩き込みます




3 棚板の取付

- ①各棚受(天棚受)に棚板を乗せる
- ②全体のバランス(傾きや棚の段違い等ないか)確認してください

増連組立手順



安全ピン取付アップ図



2 単体と連結させる

- ①単体と共通の支柱を使い連結させる
※木ヅチまたはゴムハンマーで間口棧の上部を軽く叩き込みます

※組立は必ず広い場所で行って下さい。※床や製品の傷防止に梱包段ボールを床に広げてお使い下さい。

軽中量ラック 取扱説明書

保存用

このたびは軽中量ラックをお買い上げいただき、誠に有難うございます。
製品のお取扱いに際しましては、下記の注意事項をお守りいただき、正しい方法にて組立て、ご使用下さいますようお願い申し上げます。

耐荷重は段当り最大 2 0 0 kg (等分布平均荷重)



警告

- 最大荷重を超過して積載しないで下さい。
棚が転倒したり、傾いて荷物が落下し、けがをすることがあります。
- 安全保安部品(安全ピン等)
をはずして使用しないで下さい。
事故によってけがをすることがあります。
- 廃棄をするときは、専門業者におまかせ下さい。

棚サイズ別耐荷重表(kg)		
間口(W) \ 奥行(D)	300	450 600
900	200kg	
1200		
1500		
1800		

製品の材質

商品	仕様
○ 支柱	スチール製(メラミン樹脂焼付塗装)
○ 間口棧	スチール製(メラミン樹脂焼付塗装)
○ 棚板	スチール製(メラミン樹脂焼付塗装)
○ 天・棚受	スチール製(メラミン樹脂焼付塗装)
○ 安全ピン	スチール製(三価クロメートメッキ)
○ ベース	樹脂製(黒色)



注意

- 集中荷重をかけたり、耐荷重より重いものを載せないで下さい。
棚1段当りの耐荷重は等分布荷重です。集中荷重をかけたり、耐荷重より重いものを載せると棚板がたわみ荷物が落下し、けがをすることがあります。
- 足を掛けたりよじ登ったりしないで下さい。
転倒してけがをしたり棚が変形することがあります。
- 荷物を放り投げて載せないで下さい。
棚板がたわみ、荷物が落下し、けがをすることがあります。
- 最上段の棚板に荷物を載せないで下さい。
棚本体が倒れ、荷物が破損したり、けがをすることがあります。
- 棚本体に寄りかからないで下さい。
棚の積載物・積載量によって、棚が倒れけがをすることがあります。
- 製品の孔に指を入れないで下さい。
孔に指を入れると、けがをすることがあります。
特に小さなお子様には気を付けて下さい。
- 危険物(薬品・壊れ物等)を収納しないで下さい。
人体や衣服等に傷をつけることがあります。
- 上下を確認の上、正しく使用して下さい。
棚板を逆向きに使用すると、けがをすることがあります。
- 最上段の棚板は支柱の上端に必ず取付 けて下さい。
支柱の角でけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないで下さい。
本体が壊れてけがをすることがあります。
- 用途以外で使用しないで下さい。
踏み台代わりなどに使うと転倒してけがをすることがあります。

*この製品を第三者に譲渡、貸し出しを行う際は、本取扱説明書を添えてお渡し下さい。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをしますと、傷害又は物的損害が発生する可能性があります。

本取扱説明書は、大切に保存して下さい

12.01 V2